

1
ERA.T-76.1.4030

P-4077


ENSV MN RIIKLIKU EHTUSKOMITEE
KULTUURIMÄLESTISTE RPI

OBJEKT: Pärnu, Kalevi tn. 19
ŠIFFER: Pä/78
TELLIJA: ENSV Pärnu Linna Rahvakohus

Fassaadide värvikavandid ja
KRPI poolsed nõuded kapi-
taalremondi teostamiseks.

peainsener.....
osak. juhataja.....

projektide peainsener.....
autor.....



Tallinn, 1978.a.

OBJEKT:

Pärnu, Kalevi tn. 19

KAUST:

fassaadide värvikavandid ja KRPI poolsed nõuded kapitalremon- di teostamiseks

S I S U K O R D :

- I Värvikavandid
 - 1. Vaade Kalevi tänavalt
 - 2. Vaade Vee tänavalt
- II Kultuurimälestiste RPI poolsed nõuded kapitalremon- di teostamiseks
- ~~III (Leping tead. tehn. järelevalve teostamiseks)~~

II KULTUURIMÄLESTISTE RPI POOLSED NÕUDED KAPITAALREMONTI TEOSTAMISEKS.

PI "Kommunaalprojekt" poolt koostatud eelarves Pärnu Kalevi tänav 19 hoone kapitaalremondiks ettenähtud tööd on kõik äärmiselt vajalikud. Hoone, milles tänapäeval asuvad Pärnu Linna Rahvakohta ruumid, on halvas seisukorras: plekk-soomuskattega kaetud katused ja vihmaveetorud on lagunened, hoone fassaadid vajavad hädasti värvimist, eriti halvas seisukorras on hoone siseruumid.

Hoones kapitaalremondi teostamisel palub Kultuurimälestiste RPI arvestada järgmiseid nõudeid:

- olemasolevate ukse- ja aknaplokkide väljavahetamisel kapitaalremondi käigus tuleb uued ukсед ja aknad valmistada täpselt olemasolevate uste-akende eeskujul
- kõik vahepealsete remontide käigus paigaldatud, hoone interjööri sobimatud, kilpuksed asendada kapitaalremondi käigus originaalsete uste eeskujul valmistatud tahvelustega (näit. ruumid nr. 10; 11; 12; 16). Uste sulused (lukusildid, käepidemed valmistada säilinud, originaalsete suluste eeskujul).
- hoone välisseinad värvida kaseelinvärvidega. Enne uue värvi pealekandmist tuleb värvimistööde parema kvaliteedi tagamiseks kindlasti:
 - a) eemaldada täielikult kõik eelnevad värvikihtid hoone välisseintelt.
 - b) teha vajalikud krohviparandused mitmesugustel karniisidel, profiilidel jms.
 - c) remontida või asendada uutega kõik sademetevete eemaldamiseks ettenähtud detailid: vihmaveerennid, vihmaveetorud, akende ja mitm. karniiside veeplekid.
 - d) värvitoonid täpsustada tööde käigus värvikavandi autoriga.
- peale eelarves ettenähtud tööde soovitab KRPI võima-


2.

luse korral kapitaalremondi käigus teostada järgmised heakorrastustööd hoone tagaöuel:

- a) korrastada munakivisillutis
- b) lammutada tagaöuel olev kuur-käimla
- c) remontida ning värvida tagaöuel asuv kõrvalhoone (kütusehoidla)
- d) värvida hoone Vee tänava poolsed õueväravad (sama tooni värvikavandil näidatud uste-akende värvitooniga).

- kuna kapitaalremondi teostamiseks ei ole mingit muud projektdokumentatsiooni peale eelarve, tuleb kõik tööde käigus tekkivad küsimused kooskõlastada Kultuurimälestiste RPI-ga autorijärelvalve korras. Autorijärelvalve korraldamiseks tuleb peaettevõtjal, Pärnu REV-il kindlasti siäse seada objekti päevik.

Koostas: J. Lass
tel. 605582



PÄRNU, KALEVI TN. 19

Vaade Kalevi tänavalt.



PÄRNU, KALEVI TN. 19

Vaade Vee tänavalt.

